

Zmluva o dielo č. 2018/08

uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a nasl. zákona 513/1991
Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva“)

Ex. číslo	č. spr. 288/2018
Dňa 16.8.2018	Reg. in.
	ZMLUVA
	Výdavky

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania - zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác - postup podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čl.I. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Vitanová**
 Sídlo: Vitanová 82, 027 12 Vitanová
 Zastúpená: Dušan Ondřík, starosta obce
 IČO: 00314978
 DIČ: 2020573962
 Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Trstená
 Číslo účtu: 22528332/0200
 IBAN: SK41 0200 0000 0000 2252 8332
 Tel, fax: 043/5394106
 E-mail: ouvitanova@orava.sk

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Ladislav Tomajka**
 Sídlo: 027 12 Vitanová 319
 V zastúpení:
 IČO: 33790663
 IČ DPH: SK1020469769
 DIČ: 1020469769
 Bankové spojenie: VÚB,a.s.
 Číslo účtu: 2725745332/0200
 IBAN: SK06 0200 0000 0027 2574 5332
 Zástupca vo veciach technických: Ladislav Tomajka
 Tel, fax: 0904228279
 Zapísaný v: OÚ Námestovo, č. živnostenského registra 510-1253

Čl.2. Predmet zmluvy

- 2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo: „**Rekonštrukcia a výstavba chodníkov**“
- a) podľa oceneného súpisu prác a dodávok (rozpočtu), odsúhlaseného objednávateľom, ktorý je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č.1
 - b) projektovej dokumentácie ktorú vypracoval Ing. Peter Maretta – MARETTA projekt, Jána Ťatliaka 1, 026 01 Dolný Kubín
 - c) podmienok vo výzve na predkladanie ponúk z procesu verejného obstarávania a informácií získaných obhliadkou miesta realizácie diela.
 - d) ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien objednávateľa, zapísaných v stavebnom denníku, pričom zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať

- 2.2. Pri realizácii Diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ bude uskutočňovať práce súvisiace s predmetom obstarávania v súlade s technologickými postupmi a pri dodržaní platných legislatívnych úprav o ochrane životného prostredia, bezpečnosti práce a pod.
- 2.3. Zhotoviteľ predmet obstarávania ako celok neodovzdá na realizáciu tretej osobe.
- 2.4. Súčasťou rozsahu plnenia je aktívne spolupôsobenie a koordinácia povereného zástupcu objednávateľa so zhotoviteľom.
- 2.5. Zhotoviteľ prehlasuje, že počas prác nebude on, ani jeho subdodávateľia porušovať Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní č. 82/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Prípadné sankcie za nelegálne zamestnávanie uložené príslušnými kontrolnými orgánmi objednávateľovi, týkajúce sa realizácie zmluvného diela, objednávateľovi preplatí v plnej výške zhotoviteľ.

Čl. 3. Lehota plnenia

- 3.1 Miesto plnenia : Obec Vitanová
Termín realizácie: do 2 mesiacov prevzatia staveniska zhotoviteľom.
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia realizácie Diela, uvedeným v bode 3.1. po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou Diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a úhradu preukázateľných nákladov, ktoré mu z toho vznikli.
- 3.3. Zhotoviteľ je povinný ihneď oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá sťažuje zhotovenie Diela s dôsledkom hroziaceho omeškania lehôt plnenia prác.
- 3.4. Objednávateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu predmetu plnenia zmluvy, ak realizácii bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba plnenia zmluvy sa tým automaticky predlži o čas trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť.

Čl. 4. Cena Diela

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená podrobným položkovitým rozpočtom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Cena za zhotovenie Diela je:

Cena Diela bez DPH	110 018, 55 EUR
DPH 20%	22 003, 71 EUR
Cena spolu s DPH	132 022, 26 EUR

- 4.2. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná alebo vykoná bez písomného príkazu objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
- 4.3. K zmene ceny môže dôjsť:
 - a) v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
 - b) v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa,
 - c) v prípade nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených v ocenenom výkaze výmer zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné,
- 4.4. Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.
- 4.5. Ak sa pri vykonaní Diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia ceny. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe uzavretého dodatku k tejto zmluve.
- 4.6. Do ceny Diela sú zarátané všetky pomocné, zabezpečovacie a prípravné práce.
- 4.7. V cene Diela sú zohľadnené všetky sťažené podmienky realizácie Diela.
- 4.8. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akúkoľvek inú príčinu za účelom zvýšenia ceny.
- 4.9. Zmena zmluvy počas jej trvania je možná v súlade s ustanoveniami §18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

Čl. 5. Platobné podmienky

- 5.1. Cena za Dielo bude sa bude uhrádzať nasledovne:
 - 5.1.1 Prvú faktúru Zhotoviteľ vystaví po zrealizovaní prác na diele v sume min. 50% z celkovej ceny diela.
 - 5.1.2. Po ukončení celého diela Zhotoviteľ vystaví Záverečnú/konečnú faktúru
- 5.2 Právo Zhotoviteľa fakturovať vzniká po skutočne zrealizovaných časti Diela Zhotoviteľom. Faktúry musia spĺňať náležitosti podľa bodu 5.3 tohto Čl. zmluvy. Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby.
- 5.3. Faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH., označenie zhotoviteľa, číslo zmluvy, číslo čiastkovej faktúry, deň odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu, označenie diela, pečiatku a podpis štatutára zhotoviteľa a prílohou každej čiastkovej faktúry musí byť zisťovací protokol so súpisom skutočne vykonaných prác a dodávok, ktoré sú predmetom fakturácie, vystavený zhotoviteľom a odsúhlasený a podpísaný osobou oprávnenou jednat' v realizačných veciach za objednávateľa, za príslušný kalendárny mesiac. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti stanovené právnymi predpismi a zmluvnými dojednaniami v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený ju pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia. Doručením opravenej faktúry objednávateľovi začne plynúť nová lehota splatnosti.
- 5.4. Konečná faktúra sa považuje za platobný doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné vysporiadanie diela. V tejto faktúre bude zohľadnená predošlá platba za časť diela. Suma konečnej faktúry nesmie byť nižšia ako 10 % ceny diela.
- 5.5. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené dielo podľa tejto zmluvy cenu diela na základe faktúry ako účtovného dokladu v lehote splatnosti, ktorá bude stanovená v zmysle Obchodného zákonníka odo dňa doručenia účtovného dokladu. Vystaveniu dokladu musí predchádzať fyzická prehliadka časti diela zodpovedajúca fakturovanej čiastke. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu diela zodpovedajúcu fakturovanej čiastke bezhotovostne - bankovým prevodom. Faktúra podľa predchádzajúcej vety musí zohľadňovať všetky požiadavky objednávateľa na rozsah a kvalitu diela, inak je neplatná. Zaplatenie čiastkovej faktúry neznamená prevzatie časti diela objednávateľom.
- 5.6. Každá faktúra musí byť vyhotovená v minimálne 2 origináloch a riadne doručená Objednávateľovi. Faktúra musí byť potvrdená vo forme podpisu štatutárnym orgánom Zhotoviteľa a zástupcom objednávateľa, prípadne osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach, inak sa na ňu nebude prihliadať.
Splatnosť faktúr je do 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Peňažný záväzok bude splnený pripísaním finančnej čiastky na účet banky zhotoviteľa.
- 5.7 Zádržné bude vo výške 10% z celkovej ceny za Dielo (Čl. 4, bod 4.1).
- 5.8 Zádržné uhradí objednávateľ do 30 dní po odstránení zjavných väd a nedorobkov zistených pri preberacom konaní podľa tejto zmluvy.

Čl. 6. Záruka a zodpovednosť za vady Diela

- 6.1. Kvalita zhotoveného Diela bude v súlade so záväznými STN a odbornými normami, právnymi predpismi a zodpovedá účelu, pre ktorý sa obvykle užíva.
- 6.2. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 60 mesiacov; na výrobky podľa záruky výrobcu - min. 24 mesiacov (okrem dodávok a zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záruku). Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez závad diela podľa tejto zmluvy, resp. odo dňa potvrdenia odstránenia zistených závad diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Objednávateľ má právo na bezplatné odstránenie závad.
- 6.3. Prípadnú reklamáciu vady Diela je obstarávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady písomnou formou na adresu zhotoviteľa.

- 6.4. Reklamované vady, ktoré označí obstarávateľ za havarijné, je zhotoviteľ povinný odstrániť do 24 hodín od ich nahlásenia. Sú to najmä tie vady, na základe ktorých nemôže objednávateľ dielo užívať a hrozí mu majetková ujma.
- 6.5. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady reklamované v záručnej lehote, je objednávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 21 kalendárnych dní odo dňa obdržania faktúry, ktorou mu boli tieto náklady vyúčtované.

Čl. 7. Majetkové sankcie

- 7.1. Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:
- a) V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín zhotovenia Diela, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny Diela za každý deň omeškania až do jeho prevzatia.
 - b) Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 €, za každý aj začatý deň omeškania.
 - c) V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr môže zhotoviteľ vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Čl. 8. Stavenisko

- 8.1. Odovzdanie staveniska:
- 8.1.1. objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhradza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní,
 - 8.1.2. Objednávateľ odovzdá zápisnične zhotoviteľovi stavenisko.
 - 8.1.3. O odovzdaní bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska.
- 8.2. Realizácia:
- 8.2.1. zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb pohybujúcich sa okolo staveniska,
 - 8.2.2. vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu Diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky,
 - 8.2.3. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom Diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o zmenách a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
 - 8.2.4. Zhotoviteľ musí urobiť také bezpečnostné opatrenia aby nedošlo k úrazu osôb pohybujúcich sa v okolí staveniska.
- 8.3. Zhotoviteľ je povinný od prevzatia staveniska viesť stavebný denník, v zmysle § 46d stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapisujú všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 8.4. Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou Diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.
- 8.5. Za poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí, ktoré neboli vytyčené ich správcami zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác preskúmať a presne vytyčiť všetky existujúce podzemné inžinierske siete, resp. iné prekážky, nakoľko pri výstavbe dôjde ku kontaktu s jestvujúcimi podzemnými sieťami.
- 8.6. Zhotoviteľ označí stavbu predpísaným spôsobom.
- 8.7. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a plniť bez omeškania všetky požiadavky stavebného dozoru.

Čl. 9. Odstúpenie od zmluvy, zánik zmluvy, riešenie sporov

- 9.1. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v týchto prípadoch:
- keď sa situácia zhotoviteľa pozmení do takej miery, že technické alebo finančné záruky, ktoré ponúka, nie sú zlučiteľné s povahou a dôležitosťou prác jemu zverených
 - z dôvodu porušenia podmienok a podkladov tejto súťaže zhotoviteľom
 - z dôvodu nedodržania kvality práce a materiálov, podvodu, neschopnosti, z dôvodu neplnenia záväzkov alebo odmietnutia sa prispôbiť požiadavkám objednávateľa dojednaných v zmluve.
- Zhotoviteľovi v týchto prípadoch nevzniká nárok na náhrady škody. Objednávateľ je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi čiastku zodpovedajúcu cene už kvalitne vykonaných prác.
- 9.2. Prípadné ďalšie spory a rozdiely názorov, ktoré vzniknú zo zmluvy alebo súvislosti s ňou v ďalšom priebehu realizácie prác sa budú riešiť v prvom rade rokovaním medzi zmluvnými stranami, ďalej odbornou expertízou súdnych znalcom, s ktorými budú súhlasiť obidve zmluvné strany. Ak sa zmluvné strany nedohodnú ani na úrovni štatutárnych zástupcov, obrátia sa strany s doriešením sporu na príslušný súd.
- 9.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného Diela.

Čl. 10. Odovzdanie a prevzatie Diela

- 10.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo (alebo jeho časť) jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu Diela (alebo jeho časti) objednávateľovi.
- 10.2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr päť dní vopred pripravenosť Diela k odovzdaniu.
- 10.3. Podmienkou konečného odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami a projektom stavby. Okrem obvyklých preberacích podmienok zhotoviteľ bude dokumentovať kvalitu odovzdaných prác revíznymi správami, správami o predpísaných skúškach, doloženými atestami alebo certifikátmi zhotoviteľom zabudovaných výrobkov, tieto kompletne predloží objednávateľovi pri preberacom konaní stavby. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny zhotoviteľa, budú tieto v plnom rozsahu opakované do troch dní, na jeho náklady.
- 10.4. Tri dni pred začatím preberania Diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi certifikáty, revízne správy, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, meracie protokoly, záručné listy tovarov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu potrebnú ku kolaudácii diela. K preberaciemu konaniu je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi taktiež projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác, a doklady o likvidácii odpadu (ak je relevantné). Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.
- 10.5. O odovzdaní a prevzatí Diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis väd a nedorobkov Diela zistených pri preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané Dielo preberá a ak nie, uvedie dôvody.
- 10.6. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady. O odstránení väd a nedorobkov, zistených pri preberacom konaní v zmysle bodu 10.5., bude spísaný záznam podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 10.7. Predmet zmluvy je považovaný za splnený, ak je Dielo riadne odovzdané a prevzaté preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.8. Objednávateľ je vlastníkom stavby. Zhotoviteľ je vlastníkom predmetu zmluvy a znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom predmete zmluvy a stavbe. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi.
- 10.9. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak druhá strana neplní zmluvné záväzky z okolností vyššej moci.

- 10.10 Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr.: živelné pohromy, vojna, terorizmus a pod. Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť z dôvodu vyššej moci prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

Čl.11. Spolupôsobenie zmluvných strán

- 11.1. Objednávateľ môže sledovať obsah stavebného denníka minimálne 1 raz za týždeň a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak technický dozor so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch pracovných dní.
- 11.2. Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia objednávateľa, projektanta a príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu.
- 11.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Tie záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah prác, cenu Diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky dohodnuté v tejto zmluve, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku k zmluve.
- 11.4. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
- 11.5. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v danom objekte.
- 11.6. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
- 11.7. Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
- 11.8. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti Diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ písomne technického dozora najmenej tri pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553, ods.2 Obchodného zákonníka.
- 11.9. Pre sledovanie postupu výstavby môže objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posilať ich účastníkom kontrolných dní.

Čl. 12 . Záverečné ustanovenia

- 12.1 Meniť, alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 12.2 Táto zmluva je vyhotovená v 2 (dvoch) exemplároch, z nich každá zo zmluvných strán obdrží 1(jeden) exemplár.
- 12.3 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, platia právne pomery vyplývajúce z Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka a s nimi súvisiacich predpisov.
- 12.4 Neoddeliteľnou prílohou č.1 zmluvy je podrobný položkový rozpočet odsúhlasený objednávateľom.
- 12.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

Príloha č. 1 – rozpočet v písomnej forme

Vo Vitanovej, dňa 16.08.2018


Objednávateľ


.....



Vo Vitanovej, dňa 16.08.2018

Zhotoviteľ


L. TOMAJKA
IČO: 3375
IČ DPH: SK1020455

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia a výstavba chodníkov

Sadzby DPH

A
20%
B
0%

Nazov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čís.	Ost. náklady	Cena
Rekonštrukcia od hlavnej cesty II/520	35 626,19	0,00	0,00	0,00	0,00	35 626,19
Rekonštrukcia od križovatky s č. 128 radol	10 424,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10 424,07
Rekonštrukcia od Alpského domu po s.č. 128	40 250,96	0,00	0,00	0,00	0,00	40 250,96
Nový chodník od Alpského domu po s.č. 183	4 610,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 610,42
Nový chodník - horný koniec (oproti Goboru)	19 097,91	0,00	0,00	0,00	0,00	19 097,91
Celkom bez DPH	110 018,55	0,00	0,00	0,00	0,00	110 018,55
DPH 20% z	110 018,55					22 003,71
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom						132 022,26

Ing. Tomáš TOMAJKA

Usp. IČO: 32790-000
IČ-DPH: SK1020469769

Odberaťel: Obec Vitanová

Projektant:

Dodávateľ: Ladislav Tomajka, 027 12 Vitanová 319

Stavba Rekonštrukcia a výstavba chodníkov

Objekt Rekonštrukcia od hlavnej cesty II/520

Spracoval:

Ks:

Dátum: 29. 7. 2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
221/B 1	113106512	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov nad 20 m2	m2	550,000	1,88		1 034,00		
221/B 1	113107143	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 100-150 mm, do 200 m2	m2	75,000	3,90		292,50		
221/B 1	113107221	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 100 mm, nad 200 m2	m2	550,000	0,73		399,85		
221/B 1	113201111	Vytrhanie obrubníkov chodníkových ležatých	m	168,000	1,60		268,80		
221/B 1	113202111	Vytrhanie krajiníkov alebo obrubníkov stojatých	m	332,000	1,34		444,88		
1/A 1	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	25,025	4,99		124,87		
1/A 1	122201109	Priplatok za lepiivosť horniny tr.3	m3	25,025	0,84		21,02		
1/A 1	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	m3	25,025	3,26		81,56		
1/A 1	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	m3	25,025	0,69		17,19		
		ZEMNÉ PRÁCE			2 684,67	0,00	2 684,67	0,000	0,000
		SPEVNENÉ PLOCHY							
221/A 1	564661111	Podklad z kameniva hrub. drveného 63-125 mm hr. 200 mm	m2	71,500	5,90		421,85		
221/A 1	564751111	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 150 mm	m2	71,500	4,90		350,35		
221/A 1	564811111	Podklad zo štrkodrti hr. 50 mm	m2	621,500	2,10		1 305,15		
221/A 1	573111111	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 0,6 kg/m2	m2	75,000	0,38		28,50		

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Šuť
221/A 1	577161214	Betón asfalt tr. 2 strd. AC 11 (ABS), hrub. AC 16 (ABH), AC 8 (ABJ) s. do 3 m hr. 100 mm	m2	75,000	21,20		1 500,00		
221	596211123	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. B nad 300 m2	m2	621,500	8,80		5 409,20		
P/PE	592451200	Dlažba zámková 6 šedá	m2	652,575		7,70	5 024,83		
R/RE	598151101	Hutnenie dlažby pre akúkoľvek dĺžku a mieru zhutnenia ubíjadlom vibračným	m2	621,500	0,25		155,38		
		SPEVNENÉ PLOCHY			9 320,43	5 024,83	14 345,26	0,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE							
221/A 1	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	65,000	4,60		299,00		
P/PE	592173208	Obrubník záhonový 100x5x20	kus	66,300		2,55	169,07		
221/A 1	917762111	Osad. chodník. obrubníka betón. ležateho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	m	168,000	6,90		1 159,20		
221/A 1	917862111	Osad. chodník. obrubníka betón. stojateho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	m	397,000	6,10		2 421,70		
P/PE	592174500	Obrubník chodníkový ABO 1-15 100x15x30	kus	567,300		5,70	3 233,61		
221/A 1	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	61,200	66,00		4 039,20		
221/C 1	919731123	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živичného hr. 100-200 mm	m	500,000	1,30		650,00		
221/B 1	919735113	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. 100-150 mm	m	565,000	6,70		3 785,50		
221/B 1	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	308,480	1,20		370,18		
221/B 1	979082219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	t	308,480	0,33		101,49		
321/B 1	979086112	Nakladanie alebo prekladanie sute a vybúraných hmôt	t	308,480	2,20		678,66		
R/RE	979131410	Poplatok za ulož. a znešk. stav. sute na urč. sklád. - z demol. vozoviek O-ost. odpad	t	20,250	10,00		202,50		
		OSTATNÉ PRÁCE			13 707,43	3 402,68	17 110,11	0,000	0,000
		PRESUNY HMÔT							

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hodnota*	Šuť
221/A 1	990223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dlaždený	t	543,705	2,20		1 196,15		
		PRESUNY HMÔT			1 196,15	0,00	1 196,15	0,000	0,000
		Práce HSV			26 908,68	8 427,51	35 336,19	0,000	0,000
		Práce PSV							
		OSTATNÉ							
R/RE	E91400	Zvislé dopravné značky-dočasné dopravné značenie	súb	1,000	290,00		290,00		
		OSTATNÉ			290,00	0,00	290,00	0,000	0,000
		Práce PSV			290,00	0,00	290,00	0,000	0,000
Rekonštrukcia od hlavnej cesty II/520				Celkom	27 198,68	8 427,51	35 626,19	0,000	0,000

Odberteľ: Obec Vitanová

Bpracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Ladislav Tomajka, 027 12 Vitanová 319

Dátum: 29. 7. 2018

Stavba Rekonštrukcia a výstavba chodníkov

Objekt Rekonštrukcia od križovatky s.č. 128 nadol

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
R/PE	110011010	Vytýčenie trasy inžinierskych sietí v v rovine	km	0,066	3 000,00		198,00		
221/B 1	113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 50-100 mm, do 200 m2	m2	9,900	3,80		37,62		
221/B 1	113107145	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 200-250 mm, do 200 m2	m2	9,900	4,90		48,51		
1/A 1	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	49,500	4,99		247,01		
1/A 1	122201109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3	m3	49,500	0,84		41,58		
1/A 1	131201201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	1,200	24,38		29,25		
1/A 1	131201209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3	m3	1,200	1,27		1,52		
1/A 1	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	16,500	17,80		293,70		
1/A 1	132201109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	16,500	3,80		62,70		
1/A 1	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4	m3	67,200	3,26		219,00		
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	67,200	0,76		51,21		
1/A 1	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	8,514	8,30		70,67		
R/RE	583375650	Štrkopiesok predhvený 0-45	t	14,900		11,00	163,90		
		ZEMNÉ PRÁCE			1 300,77	0,00	1 464,67	0,000	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							

Čenník	Kód položky	Název	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Buf
271/A 1	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkodry	m3	3,300	21,10		69,63		
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			69,63	0,00	69,63	0,000	0,000
		SPEVNENÉ PLOCHY							
221/A 1	564861111	Podklad zo štrkodry hr. 200 mm	m2	99,000	5,80		574,20		
221/A 1	564871111	Podklad zo štrkodry hr. 250 mm	m2	99,000	6,88		681,12		
R/RE	566904515	Vyspravenie podkladov po prekopoch živíčními zmesami hr. 15 cm	m2	9,900	19,00		188,10		
221/A 1	573111111	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 0,6 kg/m2	m2	99,000	0,38		37,62		
221/A 1	577131211	Betón asfalt, tr. 2 stred. AC 11 (ABS), hrub. AC 16 (ABH), AC 8 (ABJ) š. do 3 m hr. 40 mm	m2	99,000	12,00		1 188,00		
221/A 1	577141212	Betón asfalt, tr. 2 stred. AC 11 (ABS), hrub. AC 16 (ABH), AC 8 (ABJ) š. do 3 m hr. 50 mm	m2	99,000	15,00		1 485,00		
		SPEVNENÉ PLOCHY			4 154,04	0,00	4 154,04	0,000	0,000
		POTRUBNÉ ROZVODY							
271/A 3	871373121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 300, tesnenie gum. krúžkami	m	66,000	1,45		95,37		
R/RE	283317280	Rúrka PVC 315x25x6000	kus	11,220		180,00	2 019,60		
		POTRUBNÉ ROZVODY			95,37	0,00	2 114,97	0,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE							
221/A 1	914001111	Dočasné dopravné značenie prenosné	kpl	1,000	322,00		322,00		
221/A 1	917762111	Osad. chodník. obrubníka betón. ležateho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	m	29,000	6,90		200,10		
221/A 1	917862111	Osad. chodník. obrubníka betón. stojateho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	m	40,000	6,10		244,00		
P/PE	592174500	Obrubník chodníkový ABO 1-15 100x15x30	kus	66,990		5,90	395,24		
P/PE	592174600	Obrubník chodníkový ABO 2/15 50x15x30	kus	7,200		4,90	35,28		
221/A 1	919413115	Revízná šachtička z betónu tr. C 20/25 z rúr DN do 800 mm vrátane poklopu Ø 125 kN	kus	1,000	355,00		355,00		

Genetik	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sal
221/C 1	919731123	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živičného hr. 100-200 mm	m	66,000	1,30		85,80		
221/B 1	919735114	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. 150-200 mm	m	66,000	6,70		442,20		
P/PE	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	67,200	5,00		336,00		
		OSTATNÉ PRÁCE			1 985,10	430,52	2 415,62	0,000	0,000
		PRESUNY HMÔT							
221/A 1	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	t	157,797	1,30		205,14		
		PRESUNY HMÔT			205,14	0,00	205,14	0,000	0,000
		Práce HSV			7 810,05	430,52	10 424,07	0,000	0,000
Rekonštrukcia od križovatky s.č. 128 nadol					Celkom	7 810,05	430,52	10 424,07	0,000
								0,000	0,000

Objedávateľ: Obec Vitanová

Projektant:

Dodávateľ: Ladislav Tomáška, 027 12 Vitanová 319

Stavba Rekonštrukcia a výstavba chodníkov

Objekt Rekonštrukcia od Alpského domu po sč.128

Spracoval:

Ks:

Dátum: 29. 7. 2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
P/PE	110011010	Vytýčenie inžinierskych sietí v rovine	km	0,498	1 111,00		553,28		
221/B 1	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov okrem Deky... nad 20 m2	m2	746,250	1,44		1 074,60		
221/B 1	113107113	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 200-300 mm, do 200 m2	m2	746,250	1,90		1 417,88		
221/B 1	113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 50-100 mm, do 200 m2	m2	74,625	4,74		353,72		
221/B 1	113107145	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 200-250 mm, do 200 m2	m2	74,625	6,80		507,45		
221/B 1	113201111	Vytrhanie obrubníkov chodníkových ležatých	m	199,500	1,60		319,20		
221/B 1	113202111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	m	306,000	1,34		410,04		
		ZEMNÉ PRÁCE			4 636,17	0,00	4 636,17	0,000	0,000
		SPEVNENÉ PLOCHY							
221/A 1	564811111	Podklad zo štrkordne hr. 50 mm	m2	746,250	2,10		1 567,13		
221/A 1	564861111	Podklad zo štrkordne hr. 200 mm	m2	746,250	5,90		4 402,88		
R/RE	566904515	Vyspravenie podkladov po prekopoch živičnými zmesami hr. 15 cm	m2	74,625	19,00		1 417,88		
221	596211113	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. A nad 300 m2	m2	746,250	8,80		6 567,00		
P/PE	592451950	Dlažba zámková 8 šedá	m2	761,175		8,80	6 545,11		
R/RE	598151101	Hutnenie dlažby pre akúkoľvek dĺžku a mieru zhutnenia ubíjadlom vibračným	m2	746,250	0,25		186,56		

Číslo	Kód položky	Název	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Buy
		BEPEVNENÉ PLOCHY			14 141,45	8 546,11	20 687,56	0,000	0,000
		POTRUBNÉ ROZVODY							
271	899131113	Úprava kontrolných šacht	kus	9,000	177,00		1 593,00		
271/A 1	899101111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom do 50 kg	kus	9,000	7,23		65,07		
P/PE	552430300	Poklop ľahký štvorcový s rámom 600x600	kus	9,000		95,73	870,59		
		POTRUBNÉ ROZVODY			1 658,07	870,59	2 528,66	0,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE							
221/A 1	914001111	Dočasný dopravný značenie prenosné	kpl	1,000	311,00		311,00		
221/A 1	916661111	Osadenie záhon, obrubníka betón, do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	17,000	4,60		78,20		
P/PE	562173208	Obrubník záhonový 100x5x20	kus	17,255		2,55	44,00		
221/A 1	917762111	Osad. chodník, obrubníka betón, ležatého s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	m	199,500	6,90		1 376,55		
221/A 1	917862111	Osad. chodník, obrubníka betón, stojateho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	m	312,000	6,10		1 903,20		
P/PE	562174500	Obrubník chodníkový ABO 1-15 100x15x30	kus	513,063		5,70	2 924,57		
P/PE	562174600	Obrubník chodníkový ABO 2/15 50x15x30	kus	7,200		5,20	37,44		
221/C 1	919731123	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živичného hr. 100-200 mm	m	511,200	1,30		664,56		
221/B 1	919735114	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. 150-200 mm	m	511,200	6,80		3 476,16		
		OSTATNÉ PRÁCE			7 809,67	3 006,01	10 815,68	0,000	0,000
		PRESUNY HMÔT							
221/A 1	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dlaždený	t	723,586	2,20		1 591,89		
		PRESUNY HMÔT			1 591,89	0,00	1 591,89	0,000	0,000
		Práce HSV			29 837,25	10 422,71	40 259,96	0,000	0,000

Čenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celková	Hmotnosť	Ref
		Rekonštrukcia od Alpského domu po s.č.128		Celkom	29 837,25	10 422,71	40 260,96	0,000	0,000

Odbíratel: Obec Vitanová

Projektant:

Dodávateľ: Ladislav Tomajka, 027 12 Vitanová 319

Stavba Rekonštrukcia a výstavba chodníkov

Objekt Nový chodník od Alpského domu po s.č. 183

Spracoval:

Ka:

Dátum: 29. 7. 2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
P/PE	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,035	1 111,00		38,89		
221/B 1	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov okrem Deka... nad 20 m2	m2	21,000	1,44		30,24		
221/B 1	113107113	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameňa (s.č. hr. 200-300 mm, do 200 m2	m2	21,000	1,90		39,90		
221/B 1	113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. 50-100 mm, do 200 m2	m2	5,175	4,74		24,53		
221/B 1	113107145	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. 200-250 mm, do 200 m2	m2	5,175	6,80		35,19		
221/B 1	113201111	Vytrhanie obrubníkov chodníkových ležatých	m	5,000	1,60		8,00		
221/B 1	113202111	Vytrhanie krajkov alebo obrubníkov stojatých	m	7,000	1,34		9,38		
1/A 1	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	23,288	4,99		116,21		
1/A 1	122201109	Priplatek za lepiivosť horniny tr. 3	m3	23,288	0,84		19,56		
1/A 1	131201201	Hĺbenie jam zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	1,200	24,38		29,25		
1/A 1	131201209	Priplatek za lepiivosť horn. tr. 3	m3	1,200	1,27		1,52		
1/A 1	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	8,750	17,80		155,75		
1/A 1	132201109	Priplatek za lepiivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	8,750	3,80		33,25		
1/A 1	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1500 m horn. tr. 1-4	m3	33,238	3,50		116,43		
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	33,238	0,76		25,33		

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hodnota	Ref
I/A 1	175101101	Otsyp potrubia bez prechodenia sypotiny	m3	2,485	8,30		20,63		
R/RE	583375650	Štrkopiesok predvrený 0-45	t	4,349		11,00	47,84		
		ZEMNÉ PRÁCE			704,06	0,00	751,90	0,000	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
271/A 1	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkodry	m3	1,750	21,10		36,93		
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			36,93	0,00	36,93	0,000	0,000
		SPEVNEÉ PLOCHY							
221/A 1	564861111	Podklad zo štrkodry hr. 200 mm	m2	51,750	5,90		305,33		
221/A 1	564871111	Podklad zo štrkodry hr. 250 mm	m2	51,750	6,88		356,04		
221	596211131	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C 50-100 m2	m2	51,750	8,80		455,40		
P/PE	592451950	Dlažba zámková 8 šedá	m2	54,338		8,30	451,01		
R/RE	598151101	Hutnenie dlažby pre akúkoľvek dĺžku a mieru zhutnenia ubíjadlom vibračným	m2	51,750	0,25		12,94		
		SPEVNEÉ PLOCHY			1 129,71	451,01	1 580,72	0,000	0,000
		POTRUBNÉ ROZVODY							
271/A 1	871371111	Montáž potrubia z tlakových rurok z tvrdého PVC d 315, tesnených gumovým krúžkom	m	35,000	1,45		50,58		
R/RE	283317280	Rúrka PVC 315x25x6000	kus	5,950		125,00	743,75		
		POTRUBNÉ ROZVODY			50,58	0,00	794,33	0,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE							
221/A 1	917762111	Osad. chodník. obrubníka betón. ležateho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	m	12,000	4,80		57,60		
221/A 1	917862111	Osad. chodník. obrubníka betón. stojateho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	m	24,500	6,10		149,45		
P/PE	592174500	Obrubník chodníkový ABO 1-15 100x15x30	kus	37,048		5,90	218,58		

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
221	91941311	Kontrolná šachtička z betónu tr. C 20/25 z rúr DN do 800 mm vrátane poklopu D 125 kN	kus	1,000		355,00	355,00		
221/C 1	919731123	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živičného hr. 100-200 mm	m	35,000	1,30		45,50		
221/B 1	919735114	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. 150-200 mm	m	35,000	5,80		238,00		
P/PE	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminý	m3	33,238	5,00		166,19		
		OSTATNÉ PRÁCE			656,74	216,58	1 230,32	0,000	0,000
		PRESUNY HMÔT							
221/A 1	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	t	98,282	2,20		216,22		
		PRESUNY HMÔT			216,22	0,00	216,22	0,000	0,000
		Práce HSV			2 794,24	669,59	4 610,42	0,000	0,000
Nový chodník od Alpského domu po s.č. 183				Celkom	2 794,24	669,59	4 610,42	0,000	0,000

Odberateľ: Obec Vitanová

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Ladislav Tomaška, 027 12 Vitanová 319

Dátum: 29. 7. 2018

Stavba Rekonštrukcia a výstavba chodníkov

Objekt: Nový chodník - horný koniec (oproti Geberu)

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
PIPE	110011010	Vytýčenie inžinierskych sietí v rovine	km	0,128	1 111,00		142,21		
221/B 1	113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. 50-100 mm, do 200 m2	m2	19,224	4,74		91,12		
221/B 1	113107145	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. 200-250 mm, do 200 m2	m2	19,224	6,80		130,72		
1/A 1	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	92,625	4,99		462,20		
1/A 1	122201109	Priplatok za lepiivosť horniny tr. 3	m3	92,625	0,64		77,81		
1/A 1	131201201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	2,400	24,38		58,50		
1/A 1	131201209	Priplatok za lepiivosť horn. tr. 3	m3	2,400	1,27		3,04		
1/A 1	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	36,642	17,80		652,23		
1/A 1	132201109	Priplatok za lepiivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	36,642	3,80		139,24		
R/RE	162307112	Vodor., premiestnenie výkop. horn. 1-4 1000 m	m3	131,667	3,26		429,10		
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládke	m3	131,667	0,76		100,33		
1/A 1	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	14,319	8,30		118,85		
R/RE	583375650	Štrkopiesok predvrený 0-45	t	25,058		11,00	275,64		
		ZEMNÉ PRÁCE			2 405,35	0,00	2 680,99	0,000	0,000
		ZÁKLADY							

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
11/A 1	274313511	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	m3	8,892	79,23		704,50		
		ZÁKLADY			704,50	0,00	704,50	0,000	0,000
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
R/RE	311272200	Múrovo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT15 hr. 150mm s vyplňou C16/20	m3	3,485	162,72		568,72		
11/A 1	311361821	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)	t	0,064	1 436,25		120,65		
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			689,37	0,00	689,37	0,000	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
271/A 1	451541111	Lôžka pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkodry	m3	5,550	21,10		117,11		
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			117,11	0,00	117,11	0,000	0,000
		SPEVNENÉ PLOCHY							
221/A 1	564861111	Podklad zo štrkodry hr. 200 mm	m2	186,115	5,90		1 088,06		
221/A 1	564871111	Podklad zo štrkodry hr. 250 mm	m2	186,115	6,88		1 280,47		
R/RE	566904515	Vyspravenie podkladov po prekopoch živými zmesami hr. 15 cm	m2	19,224	19,00		365,26		
221/A 1	573111111	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 0,6 kg/m2	m2	186,115	0,38		70,72		
221/A 1	577131211	Betón asfalt, tr. 2 stred. AC 11 (ABS), hrub. AC 16 (ABH), AC 8 (ABJ) š. do 3 m hr. 40 mm	m2	186,115	11,80		2 196,16		
221/A 1	577141212	Betón asfalt, tr. 2 stred. AC 11 (ABS), hrub. AC 16 (ABH), AC 8 (ABJ) š. do 3 m hr. 50 mm	m2	186,115	14,80		2 754,50		
		SPEVNENÉ PLOCHY			7 765,19	0,00	7 765,19	0,000	0,000
		POTRUBNÉ ROZVODY							
271/A 3	877373122	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 300	kus	111,000	1,45		160,40		
R/RE	283317280	Rúrka PVC 315x25x6000	kus	16,870		125,00	2 358,75		
		POTRUBNÉ ROZVODY			160,40	0,00	2 519,15	0,000	0,000

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
		OSTATNÉ PRÁCE							
221	9140011	Dočasné dopravné značenie prenosné	kpl	1,000	311,00		311,00		
221/A 1	917762111	Osad. chodník, obrubníka betón, ležaného s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	m	36,000	4,80		172,80		
P/PE	562174500	Obrubník chodníkový ABO 1-15 100x15x30	kus	125,962		5,90	743,18		
221/A 1	917862111	Osad. chodník, obrubníka betón, stojateho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	m	88,100	6,10		537,41		
221/A 1	919413111	Kontrolná šachtička z betónu C20/25 z rúr DN do 800 mm vr. poklopu D 125 kN	kus	2,000	355,00		710,00		
221/C 1	919731123	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živичného hr. 100-200 mm	m	128,160	1,30		166,61		
221/B 1	919735114	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. 150-200 mm	m	128,160	6,80		871,49		
13/B 1	969021131	Vyburanie kanalizačného potrubia DN do 300 mm	m	6,000	5,65		33,89		
P/PE	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	131,667	5,00		658,34		
		OSTATNÉ PRÁCE			3 461,54	743,18	4 204,72	0,000	0,000
		PRESUNY HMÔT							
221/A 1	996225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živичný	t	320,678	1,30		416,88		
		PRESUNY HMÔT			416,88	0,00	416,88	0,000	0,000
		Práce HSV			15 720,34	743,18	19 097,91	0,000	0,000
Nový chodník - horný koniec (oproti Goboru)				Celkom	15 720,34	743,18	19 097,91	0,000	0,000